

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главного инженера



Захаров Я.И.
" 22 " 09 2023 г.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Выполнение работ по замене крупноблочного щита управления 380/220В, потолочного освещения пультовых помещений управления ЭШП ППУ №3 и ППУ №4
2.	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	АО «Корпорация Красный октябрь», ЭСПЦ-3, ППУ №3, ППУ №4
3.	Цель выполнения работ	Обеспечение технологического процесса по переплаву металла на печах ЭШП-10Г в ЭСПЦ-3.
4.	Требования к выполнению работ	Работы оказываются силами Подрядчика, в объеме согласно п.7 Технического задания. Работа выполняется на территории Заказчика в цехе ЭСПЦ-3. Применяемые материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.	Требования к результату работ	Технические характеристики электрооборудования после замены должны соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.
6.	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ	Замена и испытания крупноблочного щита управления 380/220В должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации. Протоколы, акты выполненные по результатам испытаний, передать Заказчику.
7.	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Основные этапы работ: 1. разработка проектной документации на электроснабжение 380/220В и потолочного освещения щита управления крупноблочного пульта управления; 2. приобретение и доставка оборудования и материалов для монтажа на территорию заказчика; 3. монтаж оборудования, подключение цепей управления и контроля; 4. испытания; 5. проведение пусконаладочных работ; 6. сдача-приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика с оформлением отчетной документации.

8.	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ) (наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	По окончании работы подрядчиком предоставляется: - акты выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ (КС-3); - счет-фактуру в 1-м экз.; - протоколы испытаний, акты в соответствии с требованиями норм и правил Российской Федерации; - сертификаты и паспорта на применяемые материалы.
9.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Документация на щит управления крупноблочного 380/220В и потолочного освещения
10.	Дополнительные условия	Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком за счет собственных средств. Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами отчетных документов.

И.О. Начальника ЭСПЦ-3

Электрик ЭСПЦ-3

**Согласовано:
Главный энергетик**

Кочеткова М.О.

Кочкарёв Д.В.

Чумаков С.Н.