


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главного инженера
по ремонтам
АО «Корпорация Красный октябрь»


/Захаров Я.И./
" 26 " 09 2022г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на перекладку хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода
от склада временного хранения до ЭЦРМО

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Перекладка хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода от склада временного хранения (СВХ) до ЭЦРМО.
2	Объект выполнения работ (наименование, местонахождения, иные характеристики)	Общезаводской хозяйственно-питьевой, противопожарный трубопровод. ЦВСиОС. По адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина д.110. Диаметр существующего трубопровода 200мм, материал – сталь, наружная прокладка (по эстакаде).
3	Цель выполнения работ	Замена участка морально и физически изношенного трубопровода, с перекладкой его под землю, с целью исключения перемерзания трубопровода
4	Требования к выполнению работ	Предусмотреть подземную прокладку полиэтиленового трубопровода марки ПЭ 100 SDR 11-225x20,5мм питьевая, методом горизонтально-направленного бурения, с обустройством водопроводных колодцев. В колодцах предусмотреть установку запорной арматуры и пожарных гидрантов.
5	Требования к результату работ	Бесперебойное обеспечение структурных подразделений необходимыми параметрами водоснабжения для нужд пожаротушения и санитарно-бытовых нужд. Исключение перемерзания трубопроводов.
6	Нормативно-правовые акты, документы в области стандартизации, иные документы, которым должен соответствовать результат работ, процесс выполнения работ.	Проектная документация ПКО. СП 31.13330.2021 «Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 129.13330.19 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
7	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Согласно настоящему техническому заданию. Прокладка трубопровода ПЭ 100SDR11-225x20,5 (питьевая) 250 мм методом горизонтально-направленного бурения, под ж/д путями и автодорогами проложить в футляре ПЭ 100SDR17-400x23,7. Ввод на шлаковый двор выполнить внутри здания трубой ПЭ 100SDR11-110x10. Предусмотреть водопроводные колодцы (2хД1500мм, 1хД2000мм). Колодцы выполнить из типовых сборных ж/б элементов с антикоррозионной изоляцией снаружи. В колодцах предусмотреть установку запорной арматуры Ду100мм – 3 шт., Ду150мм – 1 шт. и пожарных гидрантов – 2 шт. выполнить песчаное основание под трубами h=100мм, обратная засыпка песком h=300мм. Концы футляров затампонировать. Врезки в существующие стальные трубопроводы Ду100мм – 2 шт, Ду150мм – 1 шт. Промывка трубопровода. Выполнить

		балластировку ж/д путей щебнем и песком. Предусмотреть вывоз излишнего грунта. Спецтехника и материалы подрядчика.
8	Основные требования к содержанию, составу и форме документов, предоставляемых вместе с результатом работ (или составляющих результат работ), наименование, количество экземпляров, форма (бумажная и (или) электронная, формат и т.д.)	По окончании работ Подрядчик передает Заказчику: - Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактуру; - исполнительную документацию; - акты скрытых работ; - протоколы испытаний в соответствии с требованиями; - сертификаты на применяемые материалы; - предоставляемая документация должна быть на русском языке в бумажном виде, в 2-х экземплярах.
9	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Документация ПКО. Генплан предприятия.
10	Дополнительные условия	Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы оборудования не менее 20 лет. Предоставляемая документация должна быть на русском языке в бумажном виде, в 2-х экземплярах. Подрядчик обеспечивает безопасное выполнение работ на ремонтной площадке на весь период строительства.
11	Сроки выполнения работ	4 кв. 2023 года.
12	Условия оплаты	Отсрочка платежа 45 дней

Зам. Главного энергетика по ВиВ



/ Г.Р. Матевосян /

Согласовано:

Главный энергетик



/ С.Н. Чумаков /